

Formular F3

OBIECTIV: 0006 MUZEUL CAROL I BRAILA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 0001 TAMLARIIE EXTER. LEMN STRATIE.

Categorie: 0001 INLOCUIRE TAMPLARIE EI

[ron]

Nr. Crt.	Capitolul de Lucrari	U/M	Cantitatea	Prețul unitar				Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
Liste Anexe								
1	RPCT33A1	82	MP	96,47000				
DEMONTAREA INGRUIITA A USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *								
ASIM (78.47 MP FERESTRE+18.00MP USI)								
2	RPCT41A	02	M	35,00000				
DEMONTAREA GLAFURILOR								
ASIMILAT								
3	RPCT29A1	82	MP	6,90000				
DEFACERE PARDOSEI DIN GRESIE LA BALCOANE								
4	RPCT20B1	82	MP	6,90000				
DEFACERE SAPEI LA BALCOANE								

Nr. Crt.	Capitolul de Inucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	Simbol			a) materiale					
	Denumire Resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					
5	CG01D1	82	MP	6,90000					
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTIAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME									
6	IZC44A	09	MP	9,00000					
HIDROIZOLATIE LA BALCOANE APLICATA CU PENSULA									
7	CG16A	02	MP	6,90000					
PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA CU SUPRAFATA PLACIO R PANA LA 100 CMP INCLUSIV, S>16 MP									
8	CG17A	02	M	10,00000					
PLINTE ORIZONTALE DIN GRESIE CERAMICA									
9	RGSJ09B	99	MP	95,00000					
RECTIFICAREA SUPRAFETELOR (GOLURILOR) INAINTE DE MONTAREA TAMPILARIEI DE LEMN									

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Prețul unitar				Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
				a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport					
10	CK01D1	82	MP	78,47000								
PROCURARE SI MONTARE FERESTRE DIN LEMN STRATIFICA T CF. PL.1.5A ASIMILAT												
11	CK04D1	82	MP	18,00000								
PROCURARE SI MONTARE USI DIN LEMN STRATIFICAT CONF . PLANSA 1.6A INCLUSIV 10 GHERMELE/USA ASIMILAT (2 BUC USI)												
12	CK07A	02	M	35,00000								
GLAFURI, LA FERESTRE												
13	RCSJ15D	02	MP	95,00000								
FINISAREA SUPRAFETELOR DE LUCRU DUPA MONTAREA TAMP LARIEI DIN LEMN STRATIFICAT ASIMILAT												
14	YB01	82	LEI	1,00000								
CHELTUIELI SUPPLEMENTARE AFERENTE LUCRARILOR DE IN LOCUIRE TAMPARIE STRATIFICATA												

Total(a+b+c+d)
 Total(a+b+c+d)

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari Simbol	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
15	TRB05C1E Liste Anexe	99 TONE	10,00000						
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTARE DIRECTA PE D ISTANTA DE 50 M								
16	TFR01A15	82 TONE	10,00000						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST. = 15 KM. \$								
17	CB47A1	82 MP	880,00000						
	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCR ARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M								
18	AUT1303	82 ORE	360,00000						
	ORA PR SCHELA MET TUB.EXT. S640MP G=11-13,5 3SCH.LE I/MP \$								
19	MDTC5506010	82 BUCATA	3,00000						
	TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T \$ 1,5 SETURI DUS-INTORS								

OFERTANT

Executant: 00CC
 Obiectiv: 0006
 Obiect: 0001
 Categorie: 0001

-CC
 -MUZEUL CAROL I BRAILIA
 -TAMPLARIE EXTER. LEMN STRATIF.
 -INLOCUIRE TAMPLARIE EI

Recapitulatie

	Material M	Manopera m	Utilaj U	Transport t	Total T
Cheltuieli directe					
din care utilaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vut termice			0,00		0,00
- Vut electrice			0,00		0,00
- Vut altele			0,00		0,00
Factor multiplicare	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000
Alte cheltuieli directe					
C.A.S.	0,0000%	0,00			0,00
C.A.S.S.	0,0000%	0,00			0,00
Aj.somaj	0,0000%	0,00			0,00
Acc. munca, boli profes.	0,0000%	0,00			0,00
Contr. Concedii Medicale	0,0000%	0,00			0,00
Comision ITM	0,0000%	0,00			0,00
Fond garantare salarii	0,0000%	0,00			0,00
TOTAL CHELT. DIRECTE	Mo = 0,00	mo = 0,00	Uo = 0,00	to = 0,00	To = 0,00
Cheltuieli indirecte	Io = 0,0000% x To				
Profit	Po = 0,0000% x (To+Io)				
TOTAL GENERAL categoric	Vo = To+Io+Po				0,00

Oferant,